

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 22/3/2018

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδ. ΕΤΕΠ | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονά δα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Δαπάνη | |
|---------------------|--|------------------------|--|-------------|----------------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| | 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος. | NET ΟΔΟ-ME Α-14 | | 1 | ΟΔΟ 1310 100% | m | 12000 | 0,650 | 7800,00 | |
| 2 | Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. | NET ΟΔΟ-ME Γ-1.2 | ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 | 2 | ΟΔΟ 3111.B 100% | m2 | 2000 | 1,76 * (1,1+0,66) | 3520,00 | |
| 3 | Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. | NET ΟΔΟ-ME Γ-2.1 | ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 | 3 | ΟΔΟ 3211.B 100% | m3 | 100 | 18,00 * (11,5+6,5) | 1800,00 | |
| 4 | Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155). | NET ΟΔΟ-ME Γ-2.2 | ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 | 4 | ΟΔΟ 3211.B 100% | m2 | 2000 | 1,86 * (1,2+0,66) | 3720,00 | |
| 5 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. | NET ΟΔΟ-ME Β-29.4.2 | ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 | 5 | ΟΔΟ 2551 100% | m3 | 20 | 133,00 | 2660,00 | |
| 6 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A. | NET ΟΔΟ-ME Β-30.1 | ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 | 6 | ΟΔΟ 2611 100% | Kg | 1800 | 1,15 | 2070,00 | |
| Αθροισμα Εργασιών : | | | | | | | | | 21.570,00 | 21.570,00 |
| | 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) □ σε βάθος έως 4 cm. | NET ΟΔΟ-ME Δ-2.1 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-14-00 | 5 | ΟΔΟ 1132 100% | m2 | 2000 | 1,15 | 2300,00 | |
| 2 | Ασφαλτική προεπάλειψη. | NET ΟΔΟ-ME Δ-3 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-01 | 6 | ΟΔΟ 4110 100% | m2 | 2000 | 1,20 | 2400,00 | |
| 3 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. | NET ΟΔΟ-ME Δ-4 | | 7 | ΟΔΟ 4120 100% | m2 | 60620 | 0,450 | 27279,00 | |
| 4 | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. | NET ΟΔΟ-ME Δ-6 | ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 | 8 | ΟΔΟ 4421.B 100% | t | 400 | 93,30 * (87,6+5,7) | 37320,00 | |
| 5 | Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. | NET ΟΔΟ-ME Δ-8.1 | ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 | 9 | ΟΔΟ 4521.B 100% | m2 | 60620 | 8,10 * (7,7+0,4) | 491022,00 | |
| 6 | Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος δι'ασφαλτικού μίγματος Χρήσις ασφαλτικού διαλύματος ME 0 | ΟΔΟ 4720A | | 10 | ΑΤΕΟ 4720 100% | m3 | 40 | 180,00 | 7200,00 | |

Σε Μεταφορά :

567.521,00

21.570,00

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδ. ΕΤΕΠ | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονά δα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Δαπάνη | |
|-----|---|----------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| | Απο Μεταφορά : | | | | | | | | 567.521,00 | 21.570,00 |
| | 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ | | | | | | | | 567.521,00 | 567.521,00 |
| 1 | Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. | NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11 05-04-02-00 | | ΟΙΚ 7788 100% | m2 | 1200 | 3,80 | 4560,00 | |
| | | | | | | | | | 4.560,00 | 4.560,00 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Εργασίες Προυπολογισμού | 593.651,00 |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% |
| Σύνολο : | 700.508,18 |
| Απρόβλεπτα (%) | 15,00% |
| Σύνολο : | 805.584,41 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις | 867,20 |
| Σύνολο : | 806.451,61 |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% |
| Γενικό Σύνολο : | 1.000.000,00 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 13-06-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)με Α΄β.