

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΟΔΟΥ 31
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΒΥΘΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ Π.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ Χ,Θ, +0.00 ΕΩΣ Χ.Θ. +3.00»
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 389.000,00 € (μαζί με
Φ.Π.Α.)**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.- ΓΕΝΙΚΑ

Ο επαρχιακός δρόμος με αριθμό 31, δηλαδή από Αυγερινό - Βυθό και Πεντάλοφο συνολικού μήκους 12 Χιλιομέτρων υπέστη βλάβες (ρωγμές τύπου αλιγάτορα). Πιο συγκεκριμένα τα αίτια που προκάλεσαν αυτές τις βλάβες είναι η πλήρης κόπωση του οδοστρώματος λόγω επαναλαμβανόμενων φορτίσεων του οδοστρώματος από τον κυκλοφοριακό φόρτο με την ύπαρξη ασθενούς υπεδάφους και ίσως μειωμένου πάχους στρώσεων σε συνδυασμό με σοβαρά καιρικά φαινόμενα του φετινού χειμώνα και ιδιαίτερα από την Χ.Θ. +0.00 έως Χ.Θ. +3000.(αρχή οδού από κόμβο Αυγερινού +0,00).

2.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η επισκευή του δρόμου σε μήκος τριών χιλιομέτρων.

Αρχή οδού κόμβος Αυγερινού +0,00 έως +3000.

Στο παραπάνω τμήμα υπάρχουν φθορές (σπάσιμο ή λακκούβες) και θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης του κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος με απομάκρυνση του υλικού σε χώρο που θα ορίσει η υπηρεσία. Θα γίνει αναμόχλευση της βάσης και της υπόβασης και θα συμπληρωθεί με δύο στρώσεις από θραυστό υλικό λατομείου 3Α (βάσης και υπόβασης 10 εκ. εκάστη). Θα γίνει εργασία ασφατικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Στο τμήμα επέμβασης θα κατασκευασθεί υπενδεδυμένη τάφος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Οι θέσεις κατασκευής της υπενδεδυμένης θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

3.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 389.000,00€ συμπεριλαμβανομένων και των κονδυλίων για Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%.

4.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η μεταφορά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις εργασίες έχουν συμπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιμές μονάδος εργασιών και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.
- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην λήψη δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο.
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των οχημάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου.

Κοζάνη 13-06-2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κωνσταντίνος Γρίβας
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Καραγεώργου Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Γκάσης Θρασύβουλος
Δομικών Έργων ΤΕ (χ.π) με Α'β