

Θέση: Τ.Δ ΜΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 7/5/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.3.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00	001	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	20	94,2	1.884,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A.	NET ΟΔΟ- ME B-30.1	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	002	ΟΔΟ 2611 100,00%	Kg	1000	1,15	1.150,00	
3	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα.	NET ΟΔΟ- ME B- 65.1.1	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00	003	ΟΔΟ 2311 100,00%	Kg	1000	2,7	2.700,00	
4	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Κατασκευή φατνών.	NET ΟΔΟ- ME B-65.2	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00	004	ΟΔΟ 2312 100,00%	m2	504	2,5	1.260,00	
5	Φάτνες από συρματοπλέγμα. Πλήρωση φατνών.	NET ΟΔΟ- ME B-65.3	ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00	005	ΟΔΟ 2313 100,00%	m3	72	21,1 * (17,3+3,8)	1.519,20	
Αθροισμα Εργασιών :									8.513,20	8.513,20

Εργασίες Προϋπολογισμού		8.513,20
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	1.532,38
Σύνολο :		10.045,58
Απρόβλεπτα 15%		1.506,84
Σύνολο :		11.552,42
Ποσό για αναθεωρήσεις		
Σύνολο :		11.552,42
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	2.772,58
Γενικό Σύνολο :		14.325,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕ.ΠΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε

ΚΟΖΑΝΗ, 5 -10-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ.
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α'β

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ.
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α'β

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Ι.Δ.Α.Χ