



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης (Κτίριο πρώην Νομαρχίας Κοζάνης Δημοκρατίας 27), προϋπολογισμού 15.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Η διαμόρφωση του χώρου αυτού υπαγορεύει ορισμένες οικοδομικές εργασίες, απαραίτητες για την λειτουργική προσαρμογή και την αισθητική αναβάθμισή του και οι οποίες περιγράφονται παρακάτω :

1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η εργασία περιλαμβάνει την βαφή με υδρόχρωμα ασβέστου της επιλογής της Υπηρεσίας σε όλους τους χώρους της οροφής της Διεύθυνσης Υγείας στο ισόγειο του κτιρίου.

2. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η εργασία περιλαμβάνει τον ελαιοχρωματισμό των θυρών των γραφείων και των W.C της Διεύθυνσης Υγείας στο ισόγειο του κτιρίου.

Όλες οι θύρες θα βαφούν με διπλή στρώση χρώματος αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου με την απαιτούμενη προπαρασκευή για την πλήρη ανακαίνιση τους. Υλικά επί τόπου και εργασία.

3. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ Ή ΒΙΝΥΛΙΚΗΣ Ή ΣΤΥΡΕΝΙΟ-ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΡΩΣΕΙΣ

Η εργασία περιλαμβάνει την προετοιμασία των παλαιών επιφανειών με αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως της επιλογής της Υπηρεσίας σε όλους τους χώρους της Διεύθυνσης Υγείας καθώς και στους χώρους των W.C.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τονίζεται ιδιαίτερα :

1.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην λήψη δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο.

2.- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των οχημάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου.

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων και των κονδυλίων για Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%.

Κοζάνη 15-06-2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Γρίβας
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β.

Παναγιώτης Τσιάμης
Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α'β.

Θρασύβουλος Γκάσης
Δομικών Εργων ΤΕ(χ.π)με Α'β.