

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ
-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Π/Υ:

42.500,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες διαπλάτυνσης και κατασκευής τεχνικών στη διασταύρωση του επαρχιακού οδικού δικτύου προς τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων - Βελεβεντού. Λόγω της στενότητας της συγκεκριμένης οδού, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η κυκλοφορία των λεωφορείων που επισκέπτονται την Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Ι.Μ.Αγίου Νεκταρίου Παλαιογράτσανου. Έτσι απαιτείται η διαπλάτυνση του οδοστρώματος και η κατασκευή των αναγκαίων συνοδών τεχνικών απορροής των υδάτων της οδού, τα οποία θα εξασφαλίσουν την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής στον οικισμό.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν με την παρούσα μελέτη είναι:

- 1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
- 2 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
- 3 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20
- 4 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων
- 5 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων
- 6 Υπόβαση οδοστρώσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
- 7 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
- 8 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- 9 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
- 10 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Σημείωση: Θεωρήθηκε αποσταση μεταφοράς υλικών οδοστρώσεως 20χλμ και ασφαλτικών 50χλμ)

Κοζάνη, 07-08-2017

Μελετήθηκε

Παναγιώτης Μπάκανος
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αναστασία Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Γρίβας Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό