

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 28/2/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
	1 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-14		001	ΟΔΟ 1310 100%	m	11000	0,650	7150,00	7.150,00
	Αθροισμα Εργασιών :								7.150,00	
	2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
	2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4		002	ΟΔΟ 4120 100%	m2	35750	0,450	16087,50	333.347,50
	3 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	003	ΟΔΟ 4521.B 100%	m2	35750	8,18 * (7,705+0,47	292435,00	
	4 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	004	ΟΔΟ 4421.B 100%	t	300	82,75 * (78,8+3,95)	24825,00	
	Αθροισμα Εργασιών :								333.347,50	
	3. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
	5 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 05-04-02-00	005	ΟΙΚ 7788 100%	m2	1000	3,80	3800,00	11.300,00
	6 Χιονοδείκτες στα όρια του δρόμου ύψους 3m Τιμή ενός τεμαχίου χιονοδείκτη πλήρως τοποθετημένου, με χρώματα, ταινίες κλπ	ΟΔΟ 00N.E.11.3		006	ΟΙΚ-6541 100%	Τεμ.	100	75,00	7500,00	
	Αθροισμα Εργασιών :								11.300,00	11.300,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		351.797,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	63.323,55
Σύνολο :		415.121,05
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	62.268,16
Σύνολο :		477.389,21
Ποσό για αναθεωρήσεις		836,60
Σύνολο :		478.225,81
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	114.774,19
Γενικό Σύνολο :		593.000,00

Κοζάνη ____/____/_____
Ο συντάξας

Μπούσιος Δημήτριος
Τοπ. Μηχ. ΤΕ με Β'β

Κοζάνη ____/____/_____
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε

Καραγεώργου Αναστασία
Πολ. Μηχ. με Α'β

Κοζάνη ____/____/_____
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής ΔΤΕΠΕ Κοζάνης

Γρίβας Κωνσταντίνος
Πολ. Μηχ. με Α'β