

Προϋπολογισμός Μελέτης

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδ. ΕΤΕΠ | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονά δα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Δαπάνη | |
|---------------------|--|-----------------------|--|-------------|----------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| | 1. ΟΔΟΠΟΙΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 | ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 | 001 | ΟΔΟ 1123.Α 100% | m3 | 100 | 2,03 * (1,08+0,95) | 203,00 | |
| 2 | Υπόβαση οδοστρωσίας - Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) | ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.1 | ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 | 002 | ΟΔΟ 3121.Β 100% | m3 | 50 | 25,94 * (19,1+6,84) | 1297,00 | |
| 3 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 | ΟΙΚ-Α 32.1.6 | ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 | 003 | ΟΙΚ 3215 100% | m3 | 95 | 101,00 | 9595,00 | |
| 4 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | ΟΙΚ-Α 38.3 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 | 004 | ΟΙΚ 3816 100% | m2 | 90 | 15,70 | 1413,00 | |
| 5 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | ΟΙΚ-Α 38.20.3 | ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 | 005 | ΟΙΚ 3873 100% | Kg | 2000 | 1,01 | 2020,00 | |
| 6 | Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm | NET ΥΔΡ-Α 12.10.4 | ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 | 006 | ΥΔΡ 6711.2 100% | m | 25 | 9,30 | 232,50 | |
| 7 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm | NET ΥΔΡ-Α 12.1.1.7 | | 007 | ΥΔΡ 6551.7 100% | m | 12 | 144,00 | 1728,00 | |
| Αθροισμα Εργασιών : | | | | | | | | | 16.488,50 | 16.488,50 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Εργασίες Προϋπολογισμού | 16.488,50 |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% |
| Σύνολο : | 2.967,93 |
| Απρόβλεπτα (15%) | 2.918,46 |
| Σύνολο : | 22.374,89 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις | 205,76 |
| Σύνολο : | 22.580,64 |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% |
| Γενικό Σύνολο : | 5.419,35 |
| | 28.000,00 |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν/της Δ/ντης Τ.Ε ΠΕ Κοζάνης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προισταμένη Τ.Σ.Ε

Κοζάνη, 9-8-2018
Ο Συντάξας

Κων/νος Γρίβας
Πολ. Μηχ/κος με Α΄β

Αναστασία Καραγεώργου
Πολ. Μηχ/κος με Α΄β

Δημήτριος Γκαμπούρας
Τοπ. Μηχ/κος με Α΄β