

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου		Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
										Μερική ( € )	Ολική ( € )
	<b>ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων</b>										
1	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00	1	ΟΔΟ 1510	100,00%	m3	150	7,30	1.095,00	
2	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00	2	ΟΔΟ 1530	100,00%	m3	150	1,05	157,50	
3	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.	NET ΥΔΡ-Α 3.17	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00	3	ΥΔΡ 6054	100,00%	m3	900	16,40	14.760,00	
4	Υπόβαση οδοστρώσις. Υπόβαση οδοστρώσις συμπτυκμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	4	ΟΔΟ 3111.Β	100,00%	m2	300	2,37	711,00	
5	Βάση οδοστρώσις. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	5	ΟΔΟ 3211.Β	100,00%	m2	300	2,47	741,00	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1		6	ΟΙΚ 2269.Α	100,00%	m	200	1,00	200,00	
7	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01	7	ΟΔΟ 4110	100,00%	m2	300	1,20	360,00	
8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	8	ΟΔΟ 4521.Β	100,00%	m2	300	8,44	2.532,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α (Δαπάνη €)										20.556,50	
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμολογίες, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες</b>										
	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	NET ΥΔΡ-Α 9.1	ΥΔΡ 6301	9	ΥΔΡ 6301	100,00%	m2	1200	8,20	9.840,00	
	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	NET ΥΔΡ-Α 9.10.6	ΥΔΡ 6329	10	ΥΔΡ 6329	100,00%	m3	400	93,00	37.200,00	
	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	NET ΥΔΡ-Α 9.26	ΥΔΡ 6311	11	ΥΔΡ 6311	100,00%	Kg	35300	0,98	34.594,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β (Δαπάνη €)										81.634,00	102.190,50

Σύνολο (Δαπάνη εργασιών):	102.190,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00% 18.394,29
Άθροισμα:	120.584,79
Απρόβλεπτα (%)	15,00% 18.087,72
Άθροισμα:	138.672,51
Ποσό για αναθεωρήσεις	37,17
Άθροισμα:	138.709,68
Φ.Π.Α. (%)	24,00% 33.290,32
Γενικό Σύνολο :	172.000,00

Κοζάνη, 15-10-2019  
Ο Συντάξας

Κοζάνη, 15-10-2019  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

Κοζάνη, 22-10-2019  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Απόστολος Στάμος  
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Παναγιώτης Τσιάμης  
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Γρίβας Κων/νος  
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό