

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 3/12/2019

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1		001	ΟΙΚ 2236 100%	m2	80	7,90	632,00	
2	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	NET ΟΙΚ-Α 32.2.3	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-07-00	002	ΟΙΚ 3213 100%	m3	2	78,00	156,00	
3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 4- 5εκ.(καπάκια)	ΟΙΚ ΣΧΕΤ73.12	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	003	ΟΙΚ 7312 100%	m2	22	40,00	880,00	
4	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες βοτσάλου (Βοτσαλόπλακες) διαστάσεων 40Χ40εκ.και πάχους 4-5εκ.	NET Ν ΟΙΚ Α 00Ν.78.96.1		004	ΟΙΚ 7452 100%	m2	75	18,00	1350,00	
5	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου.	NET ΟΙΚ-Α 74.35	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	005	ΟΙΚ 7487 100%	m2	2	95,00	190,00	
6	Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	NET ΟΙΚ-Α 75.1.1	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	006	ΟΙΚ 7501 100%	m2	1,5	78,50	117,75	
7	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	NET ΥΔΡ-Α 11.1.1		007	ΥΔΡ 6752 100%	Kg	22	1,85	40,70	
Αθροισμα Εργασιών :									3.366,45	3.366,45
	2. ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	NET ΠΡΣ Β10.5	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01	008	ΟΙΚ 5104 100%	Τεμ.	2	490,00	980,00	
2	Λοιπά μαρμαρικά. Ορθομαρμαρώσεις ειδικών τεμαχίων από πλάκες μαρμάρου στο Μνημείο πεσόντων Ερμακιωτών απο τους Γερμανούς την άνοιξη του 1944	NET ΟΙΚ 00Ν.75.61.4	ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00	009	ΟΙΚ 7564 100%	Τεμ.	1	4550,00	4550,00	
Αθροισμα Εργασιών :									5.530,00	5.530,00

Σε Μεταφορά : **8.896,45**

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :									8.896,45
Εργασίες Προυπολογισμού										8.896,45
Γ.Ε & Ο.Ε (%)									18,00%	1.601,36
Σύνολο :										10.497,81
Απρόβλεπτα (%)									15,00%	1.574,67
Σύνολο :										12.072,48
Ποσό για αναθεωρήσεις										24,29
Σύνολο :										12.096,77
Φ.Π.Α. (%)									24,00%	2.903,23
Γενικό Σύνολο :										15.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ 26-01-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με
Α΄β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)με Α΄β.