

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ημερομηνία : 3/12/2019

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
<b><u>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</u></b>					
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	001	NET ΟΙΚ-A 22.20.1	m2	80
2	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	002	NET ΟΙΚ-A 32.2.3	m3	2
3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 4-5εκ.(καπάκια)	003	ΟΙΚ ΣΧΕΤ73.12	m2	22
4	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες βοτσάλου (Βοτσαλόπλακες) διαστάσεων 40Χ40εκ.και πάχους 4-5εκ.	004	NET N ΟΙΚ A 00N.78.96.1	m2	75
5	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου.	005	NET ΟΙΚ-A 74.35	m2	2
6	Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπαρντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	006	NET ΟΙΚ-A 75.1.1	m2	1,5
7	Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	007	NET ΥΔΡ-A 11.1.1	Kg	22
<b><u>ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</u></b>					
1	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	008	NET ΠΡΣ Β10.5	Τεμ.	2
2	Λοιπά μαρμαρικά. Ορθομαρμαρώσεις ειδικών τεμαχίων από πλάκες μαρμάρου στο Μνημείο πεσόντων Ερμακιωτών απο τους Γερμανούς την άνοιξη του 1944	009	NET ΟΙΚ 00N.75.61.4	Τεμ.	1

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ 26-01-2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με  
Α'β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ  
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)με Α'β.