

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 3/12/2019

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. 1ο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1		1	ΟΙΚ 2236 100%	m2	15,1	7,90	119,29	
3	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΟΙΚ-Α 32.2.5	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-07-00	3	ΟΙΚ 3215 100%	m3	3	90,00	270,00	
4	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΟΙΚ-Α 32.25.4		4	ΟΙΚ 3223.Α. 100%	m3	3	22,50	67,50	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-04-00-00	5	ΟΙΚ 3811 100%	m2	2,5	22,50	56,25	
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	6	ΟΙΚ 3873 100%	Kg	20	1,07	21,40	
8	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 5 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	NET ΟΙΚ-Α 74.30.9	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	8	ΟΙΚ 7441 100%	m2	25	96,00	2400,00	
9	Λοιπά μαρμαρικά. Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m. Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 4 cm	NET ΟΙΚ-Α 75.36.2	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	9	ΟΙΚ 7537 100%	μμ	18,8	39,00	733,20	
10	Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	NET ΟΙΚ-Α 75.41.1	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00	10	ΟΙΚ 7541 100%	μμ	8,5	39,00	331,50	
11	Λοιπά μαρμαρικά. Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής. Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίου μήκους 1,41 έως 1,80 m	NET ΟΙΚ-Α 75.51.3		11	ΟΙΚ 7553 100%	μμ	8,5	90,00	765,00	

Σε Μεταφορά :

4.764,14

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
12	Απο Μεταφορά : Λοιπά μαρμαρικά. Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m. Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	NET ΟΙΚ-Α 75.61.3	ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00	12	ΟΙΚ 7563 100%	m2	7,5	78,50	4.764,14	
									588,75	
Αθροισμα Εργασιών :									5.352,89	5.352,89
1	<u>2. 2..ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</u> Λοιπά μαρμαρικά. Ορθομαρμαρώσεις ειδικών τεμαχίων από πλάκες μαρμάρου στο Μνημείο στο πεσόντων Τ.Κ.Μηλοχωρίου	NET ΟΙΚ 075.61.5	ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00	14	ΟΙΚ 7564 100%	Τεμ.	1	2070,00	2070,00	
Αθροισμα Εργασιών :									2.070,00	2.070,00

Εργασίες Προυπολογισμού	7.422,89
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	8.759,01
Απρόβλεπτα (%)	15,00%
Σύνολο :	10.072,86
Ποσό για αναθεωρήσεις	7,78
Σύνολο :	10.080,64
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	12.500,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κοζάνη 20-02-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με
Αβ.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ(χ.π) με Α΄β.