



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν για την αποπεράτωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος Μνημείου Πεσόντων της Τ.Κ. Μηλοχωρίου του Δήμου Εορδαίας.

Πιο αναλυτικά πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

Α΄ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Το μνημείο σήμερα έχει σχήμα ορθογωνίου παραλεπιπέδου διαστάσεων 0,80μΧ0,20μ. (ύψος 1,20μ.) και βάση υπερυψωμένη διαστάσεων 2,05μΧ2,10μ.Χ0,75μ.) και στο εμπρόσθιο μέρος της έχει τέσσερα σκαλοπάτια μήκους 1,20μ Χ0,30μ. για την κατάθεση στεφάνων, είναι επενδεδυμένο με πλάκες από μάρμαρο οι οποίες έχουν καταστραφεί.

Β΄ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ:

1. Η υπερυψωμένη βάση θα γίνει διαστάσεων 2,55μΧ2,15μ.Χ0,75μ., από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, θα πλακοστρωθεί από μάρμαρο Τρανοβάλτου λευκού χρώματος πάχους 0,05μ., επίσης η πιο πάνω βάση θα επενδυθεί και στις τέσσερες όψεις από πλάκες μαρμάρου Τρανοβάλτου λευκού χρώματος πάχους 0,02μ., στο εμπρόσθιο μέρος της τα τέσσερα σκαλοπάτια θα γίνουν μήκους 1,70μ. Χ0,30μ. και θα πλακοστρωθεί από ολόσωμες μαρμαρίνες βαθμίδες από μάρμαρο Τρανοβάλτου λευκού χρώματος.

2. Στο υφιστάμενη βάση θα τοποθετηθεί ένα ειδικό τεμάχιο από λευκό μάρμαρο Τρανοβάλτου διαστάσεων 1,28Χ0,78Χ0,05μ.

3. Ένα ειδικό τεμάχιο από λευκό μάρμαρο Τρανοβάλτου κόλουρου πυραμίδος με ορθογωνική βάση διαστάσεων 0,9Χ0,78μ. βάση 0,68Χ0,18μ. άνω βάση και συνολικού ύψους 0,20μ.

4. Θα τοποθετηθεί η κύρια όψη του κορμού του Μνημείου από συμπαγές λευκό μάρμαρο Τρανοβάλτου διαστάσεων 0,68μΧ0,18μ.Χ1,05μ., όπου θα αναγραφεί με έντονα σκαλισμένα γράμματα το κείμενο (που θα δοθεί από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας).

5. Πάνω από τον κορμό του Μνημείου θα τοποθετηθεί πλάκα από συμπαγές λευκό μάρμαρο Τρανοβάλτου διαστάσεων 0,62μΧ0,12μ.Χ0,05μ.

6. Το τελευταίο ειδικό τεμάχιο καθ' ύψος θα είναι ημικυκλικό από συμπαγές λευκό μάρμαρο Τρανοβάλτου με διάτρητο σχήμα σταυρού στο κέντρο διαστάσεων διαμέτρου 0,68μ., ακτίνας 0,29μ. και πάχους 0,08μ..

Όλα τα τεμάχια του μαρμάρου που θα τοποθετηθούν θα είναι καταλλήλως λειασμένα και εμποτισμένα με ειδικό υγρό κατά των ρύπων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τονίζεται ιδιαίτερα :

1.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην λήψη δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο.

2.-Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των οχημάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου.

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 12.500.00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων και των κονδυλίων για Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%.

Κοζάνη 20-02-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

**Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος**

Ο Συντάξας

**Κωνσταντίνος Γρίβας
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β.**

**Παναγιώτης Τσιάμης
Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α'β.**

**Θρασύβουλος Γκάσης
Δομικών Έργων ΤΕ(χ.π)με Α'β.**