

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 14/9/2020

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	<u>1. 1.ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ</u>									
1	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα χέρια.	NET ΟΙΚ-Α 10.3		1	ΟΙΚ 1126 100%	t 10m	250	5,60	1400,00	
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1		2	ΟΙΚ 1136 100%	tkm	125	0,350	43,75	
Αθροισμα Εργασιών :									1.443,75	1.443,75
	<u>2. 2.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>									
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1		3	ΟΙΚ 2236 100%	m2	230	7,90	1817,00	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 14-02-01-01	4	ΟΙΚ 2252 100%	m2	10	5,60	56,00	
3	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m² και έως 0,12 m²	NET ΟΙΚ-Α 22.30.2		5	ΟΙΚ 2261.B 100%	Τεμ.	10	9,00	90,00	
4	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		6	ΟΙΚ 2275 100%	m2	60	16,80	1008,00	
Αθροισμα Εργασιών :									2.971,00	2.971,00
	<u>3. 3.ΠΟΡΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ</u>									
1	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-Α 54.46.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	7	ΟΙΚ 5446.1 100%	m2	125	118,00	14750,00	
2	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NET ΟΙΚ-Α 54.46.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	8	ΟΙΚ 5446.2 100%	m2	13,2	123,00	1623,60	
3	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα (formica).	NET ΟΙΚ-Α 56.17		9	ΟΙΚ 5617 100%	m2	125	16,80	2100,00	
4	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές.	NET ΟΙΚ-Α 54.86	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	10	ΟΙΚ 5446.1 100%	m	11,5	16,80	193,20	
5	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές.	NET ΟΙΚ-Α 54.88	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	11	ΟΙΚ 5446.1 100%	m	13,2	28,00	369,60	
6	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-Α 54.38.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	12	ΟΙΚ 5436 100%	m2	11,44	129,00	1475,76	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :								20.512,16	4.414,75
7	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-Α 54.63.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00	13	ΟΙΚ 5463.1 100%	m2	24	195,00	4680,00	
Αθροισμα Εργασιών :									25.192,16	25.192,16
4. 4.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ										
1	Άρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-Α 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00	12	ΟΙΚ 7121 100%	m2	10	13,50	135,00	
2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.33.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00	13	ΟΙΚ 7331 100%	m2	190	36,00	6840,00	
3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET ΟΙΚ-Α 73.35		14	ΟΙΚ 7326.1 100%	μμ	160	4,50	720,00	
Αθροισμα Εργασιών :									7.695,00	7.695,00
5. 5.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ										
1	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	NET ΟΙΚ-Α 77.2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00	15	ΟΙΚ 7706 100%	m2	200	2,20	440,00	
2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET ΟΙΚ-Α 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00	16	ΟΙΚ 7785.1 100%	m2	510	9,00	4590,00	
Αθροισμα Εργασιών :									5.030,00	5.030,00
6. 6.ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ										
1	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	ATHE 8766.3.2			ΗΛΜ 46 100%	m	10	5,42	54,20	
2	Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό Διατομής:5 X 2,5 mm2	ATHE 8766.5.2			ΗΛΜ 46 100%	m	25	7,55	188,75	
3	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 X 16 mm	ATHE N8739.3				m	25	2,10	52,50	
4	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	ATHE 8915.1.3			ΗΛΜ 55 100%	Τεμ.	1	10,04	10,04	
5	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 X 80mm -	ATHE 8735.2.2			ΗΛΜ 41 100%	Τεμ.	4	4,76	19,04	
6	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A -	ATHE 8827.3.2			ΗΛΜ 49 100%	Τεμ.	3	15,46	46,38	
7	Αυτόματος κινητήριος μηχανισμός συρόμενης γκαραζόπορτας	ATHE 9001.2.1			ΗΛΜ 63 100%	Τεμ.	1	1081,18	1081,18	
Αθροισμα Εργασιών :									1.452,09	1.452,09

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :									43.784,00

Εργασίες Προυπολογισμού		43.784,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	7.881,12
Σύνολο :		51.665,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%)	15,00%	7.749,77
Σύνολο :		59.414,89
Ποσό για αναθεωρήσεις		262,53
Σύνολο :		59.677,42
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	14.322,58
Γενικό Σύνολο :		74.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ 25-05-2020
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με
Α΄β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π) με
Α΄β.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΟΜΒΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με
Α΄β.