

Θέση: Εκτός Σχεδίου Περιοχή  
Λευκόβρυσης

## Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 7/7/2020

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
								Μερική ( € )	Ολική ( € )
	<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
	<b>1.1. Χρωματισμοί</b>								
1	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	NET OIK-A 77.2.1	001	OIK 7706 100%	m2	500	2,20	1100,00	
2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET OIK-A 77.80.1	002	OIK 7785.1 100%	m2	1200	9,00	10800,00	
3	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	NET OIK-A 77.91	003	OIK 7791 100%	m2	215	5,00	1075,00	
4	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NET OIK-A 77.80.2	004	OIK 7785.1 100%	m2	450	10,10	4545,00	
5	Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	NET OIK-A 77.71.3	005	OIK 7771 100%	m2	210	15,70	3297,00	
6	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.	NET OIK-A 77.20.1	006	OIK 7744 100%	m2	100	2,20	220,00	
7	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET OIK-A 77.55	007	OIK 7755 100%	m2	100	6,70	670,00	
8	Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.	NET OIK-A 77.99	008	OIK 7797 100%	m2	250	0,340	85,00	
9	Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών.	NET OIK-A 77.96	009	OIK 7744 100%	m2	210	2,80	588,00	

Σε Μεταφορά :

22.380,00

Α.Α.	Είδος Εργασίας	Κωδικός Μετρώ	Τύπος Αναθεωρήσης	Μονάδα	Ποσότητα	Τμή (€)	Μετρήσιμη (€)	Ολική (€)
	Από Μεταφορά:						22.638,00	
10	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1"	NET OIK-A 77.97.1	010 OIK 7797.2 100%	μμ	75	1,35	101,25	
11	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	NET OIK-A 77.67.2	011 OIK 7767.4 100%	μμ	70	2,25	157,50	
Αθροισμα Εργασιών :							22.638,75	22.638,75
<b>1.2. Διάφορες Εργασίες</b>								
1	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	NET OIK-A 73.26.1	012 OIK 7326.1 100%	m2	5	33,50	167,50	
2	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.	NET OIK-A 22.56	013 OIK 6102 100%	Kg	33,6	0,350	11,76	
3	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ATHE 8062.3	014 HΛM 1 100%	Kg	33,6	14,26	479,14	
4	Διάφορες εργασίες. Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	NET ΠΡΣ Ζ2.2	015 ΠΡΣ 5354 100%	Τεμ.	1	60,00	60,00	
5	Κλάδεμα φυτών - Παλαιοί αναπτυσσόμενοι θάμνοι με ύψος πάνω από 1,70 m. Ανανέωση κόμης - Παλαιοί αναπτυσσόμενοι θάμνοι με ύψος πάνω από 1,70 m.	NATEO 5576.1	016	Τεμ.	50	10,30	515,00	
6	Λειότριψις και στίλβωσις μαρμάρων	ATOE 7418	017 OIK 7418 100%	m2	20	51,64	1032,80	
Αθροισμα Εργασιών :							2.266,20	2.266,20

Εργασίες Προυπολογισμού

24.904,95

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

4.482,89

Σύνολο :

29.387,84

Απρόβλεπτα (%)

15,00%

4.408,18

Σύνολο :

33.796,02

Ποσό για αναθεωρήσεις

74,95

Σύνολο :

33.870,97

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

8.129,03

Γενικό Σύνολο :

42.000,00

Κοζάνη 4/7/20

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α' β

Κοζάνη 7/7/20

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.



ΤΣΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α' β

Κοζάνη 7/7/20

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε Κοζάνης



ΤΡΙΒΑΣ ΚΟΝΟΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α' β

