



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προτείνεται να γίνουν έργα διευθέτησης του κεντρικού ποταμού της Τ.Κ. Μηλοχωρίου του Δήμου Εορδαίας.

Συγκεκριμένα θα γίνει η διευθέτηση της κοίτης του ποταμού στην ανάντι πλευρά του τοιχίου με σκυρόδεμα μεταβλητού πάχους κατηγορίας C20/25 για να μην συσσωρεύονται τα φερτά υλικά που κατεβάζει το ποτάμι τα οποία εγκλωβίζονται εκεί μετά την παρέμβαση της ΔΕΥΑΠ με την τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης κάθετα στο ποτάμι δημιουργώντας εμπόδια στα φερτά υλικά λόγω μεγαλύτερου υψομέτρου που δημιουργήθηκε από την υφιστάμενη κοίτη του ποταμού. Επίσης προτείνεται να κατασκευασθεί τοιχίο αντιστήριξης στον υπάρχοντα σωλήνα αποχέτευσης από PVC Σ41 που διασχίζει κάθετα το κεντρικό ποτάμι με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και χαλύβδινο οπλισμό B500C.

Επίσης θα γίνει καθαρισμός της τάφρου από διάφορα υλικά, καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος για την καλύτερη απορροή των υδάτων ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C.(T131)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τονίζεται ιδιαίτερα :

- 1.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην λήψη δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο.
2. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των οχημάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου.

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00 **ΕΥΡΩ** συμπεριλαμβανομένων και των κονδυλίων για απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%

Κοζάνη 15-07-2020
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊστάμενος Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Γρίβας
Πολιτικός Μηχ/κός με Α'β.

Παναγιώτης Τσίμης
Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α'β.

Θρασύβουλος Γκάσης
Δομικών Έργων ΤΕ(χ.π)με Α'β.