

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 25/5/2021

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκππ ωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο										
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	NET ΥΔΡ-A 2.1		1	ΥΔΡ 6071 100%	m3	10	1,36 * (0,36+1)	0,00%	13,60	
2	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	NET ΥΔΡ-A 2.2		2	ΥΔΡ 6072 100%	m3	3	1,41 * (0,41+1)	0,00%	4,23	
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	NET ΥΔΡ-A 3.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00	3	ΥΔΡ 6053 100%	m3	10	0,620	0,00%	6,20	
4	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	NET ΥΔΡ-A 4.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	4	ΥΔΡ 6082.1 100%	m3	3	42,20 * (41,2+1)	0,00%	126,60	
5	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	NET ΥΔΡ-A 9.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00	5	ΥΔΡ 6301 100%	m2	35	8,20	0,00%	287,00	
6	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΥΔΡ-A 9.10.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	6	ΥΔΡ 6329 100%	m3	125	88,00	0,00%	11000,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	NET ΟΔΟ-ME B-30.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00	7	ΟΔΟ 2612 100%	Kg	100	1,15	0,00%	115,00	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ME B-30.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00	8	ΥΔΡ 7018 100%	Kg	790	1,15	0,00%	908,50	
Αθροισμα Εργασιών :										12.461,13	12.461,13

Σε Μεταφορά :

12.461,13

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :										0,00

Εργασίες Προϋπολογισμού											12.461,13
Γ.Ε & Ο.Ε (%)									18,00%		2.243,00
Σύνολο :											14.704,13
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%)									15,00%		2.205,62
Σύνολο :											16.909,75
Ποσό για αναθεωρήσεις											25,73
Σύνολο :											16.935,48
Φ.Π.Α. (%)									24,00%		4.064,52
Γενικό Σύνολο :											21.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ 02-07-2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με
Α'β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ(χ.π)με Α'β.